


Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

050919



Приложение  
к заявлению о сокращении области аккредитации  
№ RA.RU.21AJ50 от 1 февраля 2016 г

на 2 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)**

Испытательный центр: Общества с ограниченной ответственностью "Оренбургская бетонная компания"

наименование испытательной лаборатории (центра)

460019, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ш. Шарлыкское, д. 32/3 кабинет №10, строение литер А2

адрес места осуществления деятельности испытательного центра

№ п/п	Документы, устанавливающие Правила и методы исследований (испытаний), измерений в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30515, п.7.2, п. 7.3, п. 7.4	Цементы	—	—	Подготовка пробы к испытаниям	—
2	ГОСТ 310.2, п.1				Тонкость помола на сите 0,08	(10-50) %
3	ГОСТ 310.2, п.2.3				Плотность цемента	(3,0- 3,5) г-см-3
4	ГОСТ 310.3, п.1				Нормальная густота	(20-30) %
5	ГОСТ 310.3, п.2				Сроки схватывания	(20-700) мин
6	ГОСТ 310.3, п.3				Равномерность изменения объема	(0,1-20) мм (10-40) %
7	ГОСТ 310.4	Прочность, при изгибе при сжатии	—	—	(2-6) МПа	
8	ГОСТ 310.6				Водоотделение	(20-100) МПа (10-40) %

