

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЛИКОН» (RA.RU.27ЛФ91)

наименование испытательной лаборатории (центра)

194021, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 36, к. 2, лит. Б, пом. 1-Н, 8-Н

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации. Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия Визуальный контроль, в том числе: - Повреждения и остаточная деформация. Прочность элементов металлоконструкций лифта; - Поверхностные дефекты, трещины, сколы, коррозия; - Внутренние дефекты и несплошности металлоконструкций лифтов. Испытания лифта Функционирование лифта Функционирование устройств безопасности лифта Ускорение (замедление)	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0-10) м/с²

1	2	3	4	5	6	7
					Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры)	(0-200000) мм
					Скорость	(0,01 – 30) м/с
					Освещенность	(0-1999) лк
					Величина угла	(0-180) ⁰
					Температура окружающей среды	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Напряжение	(0-440) В
					Сопротивление	(0,00-499) МОм
					Ожидаемая сила тока	(0-19990) А
					Усилие	(0-0,5) кН
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации	соответствует/ не соответствует
					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
					Функционирование лифта	соответствует/ не соответствует
					Функционирование устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Визуальный контроль, в том числе: - Повреждения и остаточная деформация. Прочность элементов металлоконструкций лифта; - Поверхностные дефекты, трещины, сколы, коррозия; - Внутренние дефекты и несплошности металлоконструкций лифтов	соответствует/ не соответствует
					Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры)	(0-200000) мм
					Ускорение (замедление)	(0 - 10) м/с ²
					Скорость	(0,01 – 30) м/с
					Освещенность	0-1999) лк
					Величина угла	(0-180) ⁰
					Температура окружающей среды	(0-50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Напряжение	(0-440) В
					Усилие	(0-0,5) кН

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
					Соппротивление	(0,00-499) МОм
					Ожидаемая сила тока	(0-19990) А
<u>Генеральный директор</u> должность уполномоченного лица _____ подпись уполномоченного лица <u>Е.С. Терешков</u> инициалы, фамилия уполномоченного лица						