ПРИКАЗ
от «11» марта 2020 г.
№ ПК1225

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ИКЦ «Энергис»

670000, РОССИЯ, республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.7А, офис 507

Адрес места осуществления деятельности

№ РОСС RU.0001.21ЛХ71

Номер записи в реестре аккредитованных лиц

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п.В.3.3, 3.4, 4.1 п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 п.В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п.В.2.3 п.7 п.7 п. В.2.2, 2.3, 3.4 п.2.2, 4.2, 4.4	Лифты, устройства безопасности лифтов	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Освещенность Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Величина наружных и внутренних углов Время	0 ÷ 9,81м/с^2 0,001 ÷ 20 м/с 0 ÷ 100000 мм 0 ÷ 200 лк 5 ÷ 95 % 0 ÷ 50 °С 0 ÷ 180 ° 0 ÷ 3600 с

	п.В.2.2, 4.5				Напряжение	0 ÷ 380 В
	п.В.4.5				Сопротивление	0 ÷ 1 МОм
	п.В.4.5				Ожидаемая сила тока	0 ÷ 20000 А
	п.В.2.2, 2.3				Наличие механических опасностей	наличие/отсутствие
	п.В.2.2, 2.3, 4				Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
	п.В.1, 2.1				Комплектность технической документации, идентификация	соответствует/ не соответствует
	п.В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	функционирует/ не функционирует
	п.В.4				Испытания лифта	выдерживает/ не выдерживает
	ГОСТ Р 53783-2010 п.В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5 п.В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5 п.В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2	Лифты, устройства безопасности лифтов	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	0 ÷ 9,81м/с^2 0,001 ÷ 20 м/с 0 ÷ 100000 мм

	п.В.1				Освещенность	0 ÷ 200 лк
	п.7				Относительная влажность воздуха	5 ÷ 95 %
	п.7				Температура окружающей среды	0 ÷ 50 °С
	п.В1, 4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	0 ÷ 180 °
	п.В.1, 3.1.2, 3.1.3				Время	0 ÷ 3600 с
	п.В.1, 3.1.4				Напряжение	0 ÷ 380 В
	п.В.3.14				Сопротивление	0 ÷ 1 МОм
	п.В.3.14				Ожидаемая сила тока	0 ÷ 20000 А
	п.В.1				Наличие механических опасностей	наличие/отсутствие
	п.В.1, 3				Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
	п.5.5				Соблюдение требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соблюдаются/ не соблюдаются
	п.В.2, 4				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	функционирует/ не функционирует

	п.В.3				Испытания лифта	выдерживает/ не выдерживает

Директор ООО «ИКЦ «Энергис»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Н.М. Хохлов
инициалы, фамилия уполномоченного лица