


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАКР 5 1 2



МП.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы аккредитации

Д. А. МАКАРЕНКО

инициалы, фамилия

Подпись

Приложение

к аттестату аккредитации

№ 280619

от «

20 г.

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Северлифтсервис»

наименование испытательной лаборатории (центра)

663305, РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 20

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов	(0 - 50) м/с ² (0,001 - 20) м/с (0-15000) мм (0-180)°

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
п. 7					Относительная влажность воздуха	(5-95) %
п. 7					Температура окружающей среды	(-20-+50°C)
п. В.2.3					Освещенность	(0-1999) лк
п. В.2.2, 4.2, 4.4					Время	(0-3600) с
п. В.2.2, 4.5					Напряжение	(0-1000) В
п. В.4.5					Сопротивление	(0,00-1) МОм
п. В.4.5					Ожидаемая сила тока	(0-20000) А
п. В.2.2, 2.3.					Механические опасности	наличие/ отсутствие
п. В.2.2, 2.3, 4					Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
п. В.1, 2.1					Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта	соответствует/ не соответствует
					сертификату соответствия	
п. В.4					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление)	(0-50) м/с ²
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5				Скорость	(0,001– 20) м/с
	п.В.4.1.1, 4.2.1,4.2.5				Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-15000) мм
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2				Освещенность	(0-1999) лк
	п. В.1				Относительная влажность воздуха	(5-95) %
	п.7				Температура окружающей среды	(-20-+50°С)
	п. В.1, 4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
	п. В.1, 3.1.2, 3.1.3				Время	(0-3600) с
	п. В.1, 3.1.4				Напряжение	(0-1000) В
	п. В.3.1.4				Сопротивление	(0,00-1) МОм
	п. В.3.1.4				Ожидаемая сила тока	(0-20000) А

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.1				Механические опасности	наличие/отсутствие
	п. В.1, 3				Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
	п. 5.5				Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/не соответствует
	п. В.2, 4				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/не соответствует
	п. В.3				Испытания лифта	соответствует/не соответствует

Генеральный директор
должностное лицо
М.П.

О.М. Козлов
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Инженерный центр
«Сервифт-сервис»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ • СЕВЕРНО-КАСПИЙСКИЙ КРАЙ
г. НОРИЛЬСК

подпись уполномоченного лица

Прошито, Пронумеровано

четыре (4) листах




Эксперт по аккредитации


/М. А. Мудров/
(инициалы, фамилия)
(подпись)

Технический эксперт


/Л. Б. Полушин/
(инициалы, фамилия)
(подпись)



ШАМАК А.С.



